

**REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN**

Nama Paket : Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)
Prop / Kab / Kodya : Kota Tangerang

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	544.185.600
2	Drainase	0
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	84.773.080
4	Pekerjaan Preventif	0
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	36.828.680
6	Perkerasan Aspal	3.654.421.679
7	Struktur	4.223.227.020
8	Rehabilitasi Jembatan	0
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	238.788.180
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	0
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		8.782.224.239,51
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		966.044.666,35
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		9.748.268.900,00

Terbilang :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	M07 - Gravel				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00		
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00		
1.17	Pengamanan Lingkungan Hidup				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00		
1.20	Pengujian Tanah				
1.20.(1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M ¹	60,00		
1.21	Manajemen Mutu				
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					544.185.600
	DIVISI 2. DRAINASE				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					0
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³	386,40		
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	154,00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					84.773.080
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					0
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	38,50		
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	M ³	15,80		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					36.828.680
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	8.574,15		
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.616,28		
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	255,58		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3.654.421.679
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M ³	194,46		
7.2.(8)	Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 14 Meter	Buah	16,00		
7.2.(9)	Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 14 Meter	Buah	16,00		
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	37.517,38		
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	1.927,69		
7.6.(19b)	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm	M ¹	448,00		
7.6 (27b)	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Dynamic Analyzer) pada Tiang dia. 60 cm	Buah	2,00		
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	15,00		
7.11.(1a)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M ¹	30,80		
7.11.(8)	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M ³	30,80		
7.12.(2)	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 250 Mm x 250 Mm x 50 Mm	Buah	32,00		
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M ¹	56,00		
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	M ¹	2,00		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M ³	24,92		
7.16.(3a)	Pipa Drainase PVC diameter 100 mm	M ¹	84,00		
Tambahan	Mortar Pad landasan Bearing Pad	M3	0,29		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4.223.227.020
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					0

	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	849,78		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					238.788.180
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					0